

Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Kultury w Zmigrodzie obejmujący:

1. Remont pracowni plastycznej. W zakres prac wchodzić będzie wykonanie nowych tynków, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych, montaż rolet wewnętrznych, wykonanie instalacji wodnej i montaż umywalki, zabudowa pionu kanalizacyjnego.
2. Remont pomieszczenia multimedialnego, które będzie również pracownią fotograficzną. W zakres prac wchodzić będzie wykonanie nowych tynków, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych, montaż rolet wewnętrznych, wykonanie instalacji audiowizualnej i montaż projektora wraz z opuszczanym ekranem.
4. Remont korytarza. W zakres prac wchodzić będzie malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu.
5. Remont pomieszczenia WC. W zakres prac wchodzić będzie wymiana muszli ustępowej, 2 szt umywalek wraz z bateriami, wymiana płytek podłogowych wraz ze skuciem podłoża posadzki, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wys. 2 m, wykonanie tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury

[Podpis]
Dariusz Skiba

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 ZMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pracowni plastyczno fotograficznej, pomieszczenia multimedialnego, toalety					
1		Remont pracowni plastycznej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -	m ²		
d.1	0354-05	1.48*2.02	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
2	KNR-W 2-	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	02 1040-02	1.48*2.02	m ²	2.990	
	analogia			RAZEM	2.990
3	KNR 4-04	Rozbranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie - rozbiórka	m ²		
d.1	0401-07	drewnianej boazerii	m ²	36.954	
	analogia	(6+6+8.53)*1.8		RAZEM	36.954
4	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-	m		
d.1	0705-04	rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowa-	m	61.590	
		niem siatką cięto-ciagnioną - uzupełnienie ubytków tynku po zdjęciu bo-		RAZEM	61.590
		azerii			
		(6+6+8.53)*3			
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.1	202 1134-02	chnie pionowe	m ²	82.240	
		Krotność = 2		RAZEM	82.240
		(6+6+8.53+8.53)*2.83			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.1	202 1134-01	chnie poziome	m ²	51.180	
		Krotność = 2		RAZEM	51.180
		6*8.53			
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-	m ²		
d.1	0931-01	MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-	m ²	133.420	
		wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		RAZEM	133.420
		(6+6+8.53+8.53)*2.83+6*8.53			
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-	m ²		
d.1	0931-02	MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-	m ²	133.420	
		wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		RAZEM	133.420
		(6+6+8.53+8.53)*2.83+6*8.53			
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	51.180	
		6*8.53		RAZEM	51.180
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	82.240	
		(6+6+8.53+8.53)*2.83		RAZEM	82.240
11	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocyn-	m		
d.1	0103-02	kow. o połąc. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - przełożenie	m	10.000	
	analogia	fragmentu instalacji wodociagowej - doprowadzenie wody do umywalki		RAZEM	10.000
		10			
12	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy-	szt.		
d.1	0107-01	pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
13	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0112-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą	m		
d.1	0205-02	wciskową	m	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi-	szt.		
d.1	0208-03	kowanego PCW o śr. 50 mm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.1 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 d.1 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.1 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm - wykonanie fartucha z płytek przy umywalce	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
21	KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarcie na ostro- wykonanie posadzki pod piec	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrównawczej - siatka zgrzewana z drutu 3 mm o oczkach 10x10 cm- wiatrołap	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą- wiatrołap	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4- d.1 01 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - uzupełnienie ubytków przy drzwiach balkonowych materiał z wcześniejszej rozbiórki	m ²		
		2*0.5*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		6*8.53	m ²	51.180	
				RAZEM	51.180
27	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		6*2+2*8.53	m	29.060	
				RAZEM	29.060
28	KNR 19-01 d.1 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		6*8.53	m ²	51.180	
				RAZEM	51.180
29	KNR 19-01 d.1 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych Krotność = 0.5	m ²		
		6*8.53	m ²	51.180	
				RAZEM	51.180
30	KNR 5-08 d.1 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
32	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
33	KNR 5-08 d.1 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 5-08 d.1 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 d.1 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcanie na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 5-08 d.1 0514-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
40	KNR K-05 d.1 0209-04 analogia	Montaż wyposażenia okien polaciovych Braas Smart 2 - rolety - montaż rolet okiennych	m ²		
		1.41*1.53+0.8*2.4	m ²	4.077	
				RAZEM	4.077
2		Pomieszczenie multimedialne z pracownią fotograficzną			
41	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -	m ²		
		1.48*2.02	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
42	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wymiana	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
43	KNR-W 2- d.2 02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		1.48*2.02	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
44	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (5.98*2+7.93*2)*2.83	m ²		
			m ²	78.731	
				RAZEM	78.731
45	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 5.98*7.93	m ²		
			m ²	47.421	
				RAZEM	47.421
46	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.98*2+7.93*2)*2.83+5.98*7.93	m ²		
			m ²	126.152	
				RAZEM	126.152
47	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (5.98*2+7.93*2)*2.83+5.98*7.93	m ²		
			m ²	126.152	
				RAZEM	126.152
48	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
		5.98*7.93	m ²	47.421	
				RAZEM	47.421
49	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		(5.98*2+7.93*2)*2.83	m ²	78.731	
				RAZEM	78.731

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.2 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		5.98*7.93	m ²	47.421	
				RAZEM	47.421
51	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		5.98*7.93	m	47.421	
				RAZEM	47.421
52	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		5.98*7.93	m ²	47.421	
				RAZEM	47.421
53	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych Krotność = 0.5	m ²		
		5.98*7.93	m ²	47.421	
				RAZEM	47.421
54	KNR 5-08 d.2 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
55	KNR 5-08 d.2 0213-01 analogia	sieć audio wideo	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
56	KNR 5-08 d.2 0401-02 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących - mocowanie projektora	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 5-08 d.2 0401-02 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących - mocowanie ekranu	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
59	KNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
60	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR 5-08 d.2 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
62	KNR 5-08 d.2 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
63	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 5-08 d.2 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
65	KNR 5-08 d.2 0514-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - zawieszanych 4x40W - przelotowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
66	KNR K-05 d.2 0209-04 analogia	Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety - montaż rolet okiennych	m ²		
		1.41*1.53+0.8*2.4	m ²	4.077	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.077
3		Korytarz			
67	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m ²		
d.3	1017-01	do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wymiana	m ²	9.600	
		0.8*2*6			
				RAZEM	9.600
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.3	202 1134-02	chnie pionowe			
		Krotność = 2			
		(20*2+1.47*2-3.7+3.54+3.72)*2.85	m ²	132.525	
				RAZEM	132.525
69	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.3	202 1134-01	chnie poziome			
		Krotność = 2			
		20*1.47+3.54*3.72	m ²	42.569	
				RAZEM	42.569
70	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²	42.569	
		20*1.47+3.54*3.72			
				RAZEM	42.569
71	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.3	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	132.525	
		(20*2+1.47*2-3.7+3.54+3.72)*2.85			
				RAZEM	132.525
4		Remont toalety			
72	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie ścianki rozdzielającej wc	m ³		
d.4	0102-02	2.14*1.75*0.12	m ³	0.449	
				RAZEM	0.449
73	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4	0107-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4	0115-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 2-15	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4	0112-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.4	0221-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.4	0224-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m ²		
d.4	1017-01	do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wymiana	m ²	1.400	
		0.7*2			
				RAZEM	1.400
79	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
d.4	0301-01	3.95*1.75	m ³	6.913	
				RAZEM	6.913
80	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.4	0504-03	3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
81	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarcie na ostro	m ²		
d.4	1102-01	3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
82	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrównawczej - siatka zgrzewana z drutu 3 mm o oczkach 10x10 cm	m ²		
d.4	1106-07	3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
83	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.4	1118-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
84	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
d.4	1211-08				
	analogia	3.95*2+1.5+1.75*1.5*3	m ²	19.725	
				RAZEM	19.725
85	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
d.4	1105-03				
		3.95*2+1.75*3	m	13.150	
				RAZEM	13.150
86	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm - wc	m ²		
d.4	0822-01				
		3.95*2+1.75*3*2	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
87	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	Krotność = 2			
		(3.95*2+1.75*3)*0.85	m ²	11.178	
				RAZEM	11.178
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	Krotność = 2			
		3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
89	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.4	0931-01	(3.95*2+1.75*3)*0.85+3.95*1.75	m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
90	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.4	0931-02	(3.95*2+1.75*3)*0.85+3.95*1.75	m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
91	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.4	1505-01				
		3.95*1.75	m ²	6.913	
				RAZEM	6.913
92	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.4	1505-01				
		(3.95*2+1.75*3)*0.85	m ²	11.178	
				RAZEM	11.178
93	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.4	1207-01				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
94	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.4	1208-02				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
95	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły	szt.		
d.4	0301-02				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
96	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm: il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
d.4	0302-03				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
d.4	0309-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.4	0307-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.4	0502-04				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwy-	szt.		
d.4	0514-09	kłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśni-	szt.	3.000	
		kiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych			
		3			
				RAZEM	3.000