

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Prace zabezpieczające teren robót			
1	NNRNKB 202	Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m		
d.1	1618-02				
	analogia	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 5-15	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych	m		
d.1	1006-01				
	analogia	poz.1	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-09	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z odkręceniem przęsł (wygradzenia poszczególnych frontów robót)	m		
d.1	0423-05				
	analogia	poz.1	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 19-01	Daszki zabezpieczające	m ²		
d.1	0430-04				
	analogia	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	45111300-1	Prace rozbiórkowe			
5	KNR 4-04	Wykucie bruzdy w istniejącym kominie	m ³		
d.2	0102-05				
	analogia	0.29*0.4	m ³	0.116	
				RAZEM	0.116
6	KNR 4-04	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
d.2	1001-02				
	analogia	poz.5*372	szt.	43.152	
				RAZEM	43.152
7	KNR AT-27	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.2	0101-05				
	analogia	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
8	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.2	0641-03				
	analogia	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
3	45262520-2	Prace murarskie			
9	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzdy w kominie cegłą z rozbiórki	m ³		
d.3	0304-01				
	analogia	poz.5	m ³	0.116	
				RAZEM	0.116
10	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.3	0308-02				
	analogia	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m ² w jednym miejscu	msc		
d.3	0315-04				
	analogia	15	msc	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m ²	m ²		
d.3	0325-03				
	analogia	poz.8	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4	45223100-7	Roboty konstrukcyjne			
13	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
d.4	0103-01 z.sz. 1.3.				
	analogia	0.3*33	cm	9.900	
				RAZEM	9.900
14	KNR 2-05	Wykonanie i montaż elementu stalowego - element warsztatowy 1	t		
d.4	0208-05				
	analogia	2*((3.39*18.8+2*3.7+2+9.94+8.98)*0.001)	t	0.184	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.184
15 d.4	KNR 2-05 0208-05 analogia	Wykonanie i montaż elementu stalowego - element warsztatowy 2 t $2*((4.1*18.8+4*3.7+2)*0.001)$	t t	 0.188	
				RAZEM	0.188
16 d.4	KNR 2-05 0208-05 analogia	Wykonanie i montaż elementu stalowego - element warsztatowy 3 t $(3.5*23+2*2.5+4*1.33+5*1.34)*0.001$	t t	 0.098	
				RAZEM	0.098
17 d.4	Kalk. własna	Wklejanie kotew fi20mm /prace pomocnicze nieskatalogowane, np. przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, piaskowanie pręta stalowego, wypełnienie gniazda klejem epoksydowym itp./ 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
5	45442100-8	Roboty malarskie			
18 d.5	KNR 0-25 0103-01 analogia	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
19 d.5	KNR 0-25 0202-01 0201 C 02 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - podkład Tikkurila Temaprime AB o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 8.7 m ² / dm ³) (poz.18)	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
20 d.5	KNR 0-25 0202-01 0201 C 02 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farba Tikkurila Temalac AB 50 o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 8.7 m ² / dm ³) (poz.18)	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
6	44212310-5	Rusztowania			
21 d.6	KNR 2-02 1610-03 analogia	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 20 m 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
22 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)			